OPERE DI URBANIZZAZIONI

	SUPERFICIE MQ.	ESPROPRI: COSTO ESPROPRIO AL MQ.	ESPROPRI: COSTO COMPLESSIVO	TUNNEL SOTTOSERVIZI – SCAVO: SCAVO PER TUNNEL MC/ML.	SCAVO: COSTO UNITARIO SCAVO €/MC.	SCAVO: COSTO UNITARIO X MQ A SEZ. COSTANTE	SCAVO: COSTO COMPLESSIVO SCAVO €	OPERE IN C.A.: REALIZZAZIONE TUNNEL IN C.A. MC/ML	OPERE IN C.A.: COSTO UNITARIO C.A. €/MC.	OPERE IN C.A.: COSTO UNITARIO C.A. €/ML	OPERE IN C.A.: COSTO COMPLESSIVO C.A. €	STRADE: COSTO COMPLESSIVO PER ML. DI PAVIMENTAZIONE STRADALE COMPRENSIVO DI BOTOLE, MARCIAPIEDE IN MATTONELLE DI PIETRA LAVICA, FILO DI BORDO IN PIETRA LAVICA £./ML.	STRADE: COSTO COMPLESSIVO STRADA LIRE	VERDE – STRADE: INCIDENZA DI COSTO PER METRO/LINEARE DI ALBERI DEL GENERE PALME	VERDE – STRADE: COSTO COMPLESSIVO	VERDE – PARCO E VERDE ATTREZZATO: ESSENZE ARBOREE N°2 PALME N°1PINUS halepensis N°1CARRUBO N°1ULIVO N°1LECCIO (E.N MQ)	VERDE – PARCO E VERDE ATTREZZATO: COSTO COMPLESSIVO	VERDE – PARCO E VERDE ATTREZZATO: SISTEMAZIONE MANTO ERBOSO A PRATO CON MISCUGLIO DI TIPO MEDITERRANEO COMPRESO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE ED OGNI ALTRO ONERE £.NMQ.	VERDE – PARCO E VERDE ATTREZZATO: COSTO COMPLESSIVO	ILLUMINAZIONE – STRADE: COSTO COMPLESSIVO PER ML. DI ILLUMINAZIONE STRADALE COMPRENSIVO DI PALI, FARI, POZZETTI, BOTOLE, E CAVI	ILLUMINAZIONE – STRADE: COSTO COMPLESSIVO ILLUMINAZIONE STRADE	ILLUMINAZIONE – PARCO: COSTO COMPLESSIVO PER MQ. DI ILLUMINAZIONE PARCO COMPRENSIVO DI PALI, FARI, POZZETTI, BOTOLE, E CAVI	ILLUMINAZIONE – PARCO: COSTO COMPLESSIVO ILLUMINAZIONE PARCO	ACQUEDOTTO – STRADE: COSTO COMPLESSIVO PER ML. DI ACQUEDOTTO POTABILE COMPRENSIVO DI POZZETTI, BOTOLE, E STAFFE IN TUBAZIONI DA Ø 60-160 MM	ACQUEDOTTO – STRADE: COSTO COMPLESSIVO ACQUEDOTTO POTABILE	ACQUEDOTTO – PARCO: COSTO COMPLESSIVO PER ML. DI ACQUEDOTTO ACQUE IRRIGUE COMPRENSIVO DI POZZETTI, BOTOLE, E STAFFE IN TUBAZIONI DA Ø 60-160 MM	ACQUEDOTTO – PARCO: COSTO COMPLESSIVO ACQUEDOTTO ACQUE IRRIGUE	FOGNATURA: COSTO COMPLESSIVO PER ML. DI FOGNATURA IN TUBAZIONI DA Ø 200-300 MM	FOGNATURA: COSTO COMPLESSIVO	METANO: COSTO COMPLESSIVO PER ML. DI FOGNATURA	METANO: COSTO COMPLESSIVO	COSTO COMPLESSIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE €	
					€	€	€		€	€	€	€	€			€																			
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'	159.427,10	€ 41,32	€.6.586.978,06																														€.6.586.978,06	ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
PARCO	34.560																																€.1.956.441,60	PARCO
1° STRADA	715,00			1°	26,4	12,39	284,00	203.060,00	11,45	185,92	2.128,78	1.522.078,00	623,12	445.530,80	129,11	92.313,65	18,80	649.728,00	8,06	278.553,60	€.247,38	176.876,70	€.29,75	1.028.160,00	€.74,58	53.324,70	€.25,82	18.461,30	€.72,97	52.173,75	€.86,76	62.033,40	€.2.625.851,80	1° STRADA
2° STRADA	701,00			2°	26,4	12,39	284,00	199.084,00	11,45	185,92	2.128,78	1.492.275,00	623,12	436.807,12	129,11	90.506,11					€.247,38	173.413,38			€.74,58	52.280,58	€.25,82	18.099,82	€.72,97	51.151,97	€.86,76	60.818,76	€.2.574.436,52	2° STRADA
3° STRADA	734,00			3°	26,4	12,39	284,00	208.456,00	11,45	185,92	2.128,78	1.562.525,00	623,12	457.370,08	129,11	94.766,74					€.247,38	181.576,92			€.74,58	54.741,72	€.25,82	18.951,88	€.72,97	53.559,98	€.86,76	63.681,84	€.2.695.629,68	3° STRADA
4° STRADA	735,00			4°	26,4	12,39	284,00	208.740,00	11,45	185,92	2.128,78	1.564.653,00	623,12	457.993,20	129,11	94.895,85					€.247,38	181.824,30			€.74,58	54.816,30	€.25,82	18.977,70	€.72,97	53.632,95	€.86,76	63.768,60	€.2.699.302,20	4° STRADA
5° STRADA	880,00			5°	26,4	12,39	284,00	249.920,00	11,45	185,92	2.128,78	1.873.326,00	623,12	548.345,60	129,11	113.616,80					€.247,38	217.694,40			€.74,58	65.630,40	€.25,82	22.721,60	€.72,97	64.213,60	€.86,76	76.348,80	€.3.231.817,60	5° STRADA
6° STRADA	484,00			6°	26,4	12,39	284,00	137.456,00	11,45	185,92	2.128,78	1.030.330,00	623,12	301.590,08	129,11	62.489,24					€.247,38	119.731,92			€.74,58	36.096,72	€.25,82	12.496,88	€.72,97	35.317,48	€.86,76	41.991,84	€.1.777.499,68	6° STRADA
7° STRADA	132,00			7°	26,4	12,39	284,00	37.488,00	11,45	185,92	2.128,78	280.999,00	623,12	82.251,84	129,11	17.042,52					€.247,38	32.654,16			€.74,58	9.844,56	€.25,82	3.408,24	€.72,97	9.632,04	€.86,76	11.452,32	€.484.772,64	7° STRADA
8° STRADA	720,00			8°	26,4	12,39	284,00	204.480,00	11,45	185,92	2.128,78	1.532.722,00	623,12	448.646,40	129,11	92.959,20					€.247,38	178.113,60			€.74,58	53.697,60	€.25,82	18.590,40	€.72,97	52.538,40	€.86,76	62.467,20	€.2.644.214.,40	8° STRADA
9° STRADA	588,00			9°	26,4	12,39	284,00	166.992,00	11,45	185,92	2.128,78	1.251.723,00	623,12	366.394,06	129,11	75.916,68					€.247,38	145.459,44			€.74,58	43.853,04	€.25,82	15.182,16	€.72,97	42.906,36	€.86,76	51.014,88	€.2.159.441,76	9° STRADA
23° STRADA	842,00			23°	26,4	12,39	284,00	239.128,00	11,45	185,92	2.128,78	1.792.433,00	1.036,86	873.036,12	260,00	218.920,00					€.371,07	312.440,94			€.74,58	62.796,36	€.25,82	21.740,44	€.72,97	61.440,74	€.86,76	73.051,92	€.3.654.987,28	23° STRADA
COSTI PARZIALI			€.6.586.978,06					1.854.804				13.903.062,00		4.417.965,80		953.426,79		649.728,00		278.553,60		1.719.785,76		1.028.160,00		487.081,98		168.630,42		476.567,07		566.629,56	33.091.373,22	COSTO TOTALE



TUNNEL DEI SOTTOSERVIZI A RETE









ESPROPRI	TUNNEL SOTTOSERVIZI	STRADE	VERDE	ILLUMINAZIONE	ACQUEDOTTO	FOGNATURA	METANO
COSTO COMPLESSIVO **6.586.978,06**	COSTO COMPLESSIVO **15.757.866,18**	COSTO COMPLESSIVO **4.417.965,80**	COSTO COMPLESSIVO **1.881.708,390**	COSTO COMPLESSIVO **2.747.945,76**	COSTO COMPLESSIVO 655.712,40	COSTO COMPLESSIVO **476.567,07**	COSTO COMPLESSIVO **566.629,56**
QUOTA DI INCIDENZA **19,91%**	QUOTA DI INCIDENZA **47,62%**	QUOTA DI INCIDENZA **13,35%**	QUOTA DI INCIDENZA **5,69%**	QUOTA DI INCIDENZA **8,30%**	QUOTA DI INCIDENZA **1,98%0**	QUOTA DI INCIDENZA **1,44%**	QUOTA DI INCIDENZA **1,71%**

NUM. TAVOLA **P.E.18** TORRE	COMUNE DI RIPOSTO
	PIANO REGOLATORE – VARIANTE GENERALE 2002 –
REDAZIONE ELABORATO FEBBRAIO 2003	TITOLO TAVOLA ONERI DI URBANIZZAZIONI TORRE ARCHIRAFI
REVISIONE ELABORATO ____/____/____	
DATA DI CONSEGNA ____/____/____	AMBITO TERRITORIALE 6 / RAPPORTO
	PROGETTO UFFICIO TECNICO : ARCH. S. CALI' ARCH. S. SAVICA / FIRME :
	COLLABORATORE ESTERNO : ARCH. R. GALATI